



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR O. A.

ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

PLAN GENERAL PARA LA MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA C.H.J. CON EL FIN DE IMPULSAR EL AHORRO, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 08.246-198/0211 LOTE 2 CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Término municipal	VALENCIA
Provincia	VALENCIA

OBJETO

Mejorar el uso de los recursos disponibles, sin mermar la seguridad en el suministro, lo cual pasa por mantener en adecuadas condiciones esta infraestructura hidráulica, así como los elementos de los que consta en su recorrido, tales como: túneles, sifones, equipos de regulación del caudal o sistemas de telecontrol.

DESCRIPCIÓN

- Acondicionamiento del sifón del Turia:
 - o Limpieza con proyección de chorro de arena húmeda
 - o Imprimación anticorrosiva: 1 capa con un espesor de 60 micras de película seca.
 - o Capa intermedia universal: 1 capa con un espesor de 60 micras de película seca.
 - o Esmalte de poliuretano alifático: 2 capas con un espesor de 40 micras de película seca por cada capa.
 - o Reparación de juntas y bocas de hombre.
 - o Regeneración de elementos estructurales de hormigón.
 - o Instalación de elementos de seguridad en los accesos a los órganos de desagüe y maniobra.
- Recrecidos de cajeros y cubrimiento de algunas zonas del canal
- Limpieza interior del canal.
- Reparación de cajeros y sellado de juntas y fisuras.
- Adecuación y reparación de tomas y compuertas del canal.
- Instalación de caudalímetros y sensorización de compuertas de corte y desagüe del canal.
- Ejecución de un by-pass en la toma del sector XIV del canal.

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN(IVA INCLUIDO)

2.102.390,13 €

PLAZO

12 meses

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Se muestran imágenes de algunas de las infraestructuras sobre las que está previsto actuar.



Sifón del Turia



Juntas del sifón del Turia



Ejecución de un by-pass en la antigua toma del sector XIV del canal



Tramos de limpieza interior del canal



Tramos de recubrimiento y recrecido de cajeros del canal



Tramos de reparación de cajeros y sellado de juntas y fisuras del canal



Sensorización de compuertas de corte y desagüe



Adecuación y reparación de tomas y compuertas del canal