



RENOVACION DE LOS EQUIPOS DEL TUNEL DE DESVIO DE LA PRESA DE LORIGUILLA.

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Término municipal	Loriguilla
Provincia	Valencia

OBJETO

El objetivo de la actuación es la devolver la condición operativa de éste órgano de desagüe, totalmente obturado por lodos, así como el equipo de accionamiento, válvulas de los by-pass, compuertas Bureau y otras instalaciones que se encuentran deterioradas y obsoletas.

DESCRIPCIÓN

Las obras consisten en :

- Dragado de lodos en el exterior e interior del túnel, mediante un conducto metálico de 5 metros de diámetro, a modo de escudo de protección.
- Dentro de la cámara de válvulas, se sustituirán los tableros de las compuertas Bureau, Campanas, cilindros, By-pass, instalación eléctrica y oleo-hidráulica.
- Se sustituirá el puente grúa, por uno motorizado así como el piso de entramado metálico y otros accesorios.
- Cubrición salida del túnel de desvío con placas prefabricadas alveolares y colchón de gravas en su parte superior.
- Barreras de contención y cortina antiturbidez para el dragado de sedimentos.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FONDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA (DGA)

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

