



ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y TAREAS DE EXPLOTACIÓN EN LAS PRESAS Y CANALES DE LA D.T DE LA CHJ CON MEDIOS PROPIOS DE LA AGE PARA EL PERIODO 2021-2024

FP.800.057/0511

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Término municipal	VARIOS
Provincia	TODAS

OBJETO

La realización de las tareas necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que contribuya a la gestión adecuada de los recursos naturales de carácter hídrico (recurso natural agua) que la CHJ tiene encomendadas, objetivo de primer nivel no sólo desde un punto de vista de la seguridad, sino también como salvaguardia de un recurso básico, en condiciones de calidad, vital, no sólo para el desarrollo de la población civil a la que se le da suministro, sino también para la sostenibilidad de los ecosistemas naturales por los que discurre.

DESCRIPCIÓN

Las principales actuaciones que comprende este servicio son las siguientes:

Actividades para mantenimiento preventivo de las infraestructuras de regulación hídrica.

Las infraestructuras hídricas principales, las presas y los canales, requieren de una serie de tareas definidas y programadas que se realizan de forma sistemática encaminadas a asegurar su correcto funcionamiento, servicio y cumplimiento de caudales ecológicos. Dentro de estas actividades se incluyen:

- Tareas de mantenimiento de las instalaciones en las presas y canales
- Informes de comprobación y seguimiento sobre cumplimiento de las Normas de Explotación de presas.

Actividades para el mantenimiento correctivo de las infraestructuras de regulación hídrica.

Se trata de aquellas actividades encaminadas a definir y analizar las diferentes actuaciones para mantener las infraestructuras frente a situaciones y eventos de cronología impredecible o circunstancias imprevistas que, por su naturaleza, no es posible su programación previa.

Actividades de explotación.

Se realiza la captura periódica de las variables más significativas de los embalses a través de los sensores e instalaciones como son: estaciones de aforo, aforadores, drenes de subpresión, juntas de pozos, inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante, piezómetros de cimentación, células de presión total, extensómetros de varillas y de armadura, extensómetros de núcleo asfáltico, péndulos directo e invertido, medidores de juntas XYZ.

Coordinación e informes de progreso.

Se realizan trabajos de coordinación técnica que asuma la interlocución con la Dirección Facultativa y transmita las instrucciones a los equipos, así como la realización de informes mensuales de seguimiento.

El contrato se lleva a cabo mediante un encargo a la empresa TRAGSATEC, S.A., S.M.E., M.P.

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)

1.643.028,07€

PLAZO

30 meses

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Reparación instalación de riego por goteo en las áreas recreativas del embalse de Tous



Limpeza de los aforos de la presa de Sichar



Limpieza de las compuertas Taintor y Wagon de la presa de Bellús