

ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

**ACONDICIONAMIENTO Y PINTADO DEL SIFÓN DEL TIÑOSO. T.M. DE CALLES (VALENCIA)
FP.263.184**

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Término municipal	Calles
Provincia	Valencia

OBJETO

El objeto del proyecto denominado "ACONDICIONAMIENTO Y PINTADO DEL SIFÓN DELTIÑOSO T.M. DE CALLES (VALENCIA)" es el acondicionamiento y pintado de las tuberías del sifón del Tiñoso. Consta de 2 tuberías metálicas de 2.700 mm de diámetro, las cuales se pintaron y protegieron contra la corrosión hace aproximadamente 22 años. Actualmente la protección primitiva se ha deteriorado notablemente debido al tiempo de su ejecución y a las agresiones climatológicas, perdiendo su poder protector y dando lugar a que extensas zonas se encuentren en avanzado estado de oxidación. Estas afecciones deben ser corregidas para evitar el que se vea comprometida la resistencia mecánica de las tuberías.

DESCRIPCIÓN

El acondicionamiento de las dos tuberías consiste en los siguientes trabajos:

- Sobre la superficie limpia, desengrasada y seca, se aplicará una capa de imprimación anticorrosiva, consistente en imprimación anticorrosiva epoxídica hidrosoluble de alta resistencia química y propiedades antioxidantes
- A continuación, pasadas 24 horas se aplica una capa intermedia universal de gran adherencia y alta resistencia totalmente resistente a la intemperie y a la radiación ultravioleta
- Al día siguiente de la aplicación de la capa intermedia, se aplican dos capas de esmalte de poliuretano alifático en base agua, de alta resistencia y estabilidad a la luz e intemperie.

Por otra parte, se realizan también una serie de actuaciones complementarias como son las reparaciones de las juntas que se encuentran deterioradas, la instalación de enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,7 mm de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16, para protección de taludes y la colocación de escaleras para acceso al sifón en los puntos que faltan (cabecera y salida).

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)

755.804 €

PLAZO

15 meses

REPORTAJE FOTOGRÁFICO





