

ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

**ADECUACION DE LAS COMPUERTAS TAINTOR DEL ALIVIADERO DE LA PRESA DE
BENIARRÉS (ALICANTE).**

FP.108.030

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Término municipal	Beniarrés
Provincia	Alicante

OBJETO

El objeto del proyecto es la ejecución de una serie de actuaciones tendentes a aumentar la capacidad del aliviadero de la presa de Beniarrés, de forma que se incremente la seguridad en la explotación de la presa. Igualmente, estas obras serán compatibles con las que se recojan en el “Proyecto de Adecuación de la presa de Beniarrés y sus órganos de desagüe a la Normativa Técnica Vigente sobre seguridad de presas y embalses. T.M. Beniarrés”. FP.108.030

DESCRIPCIÓN

A través del presente proyecto se propone incrementar la capacidad de evacuación del aliviadero de la presa de Beniarrés, remodelando los brazos de dos de las tres compuertas Taintor para aumentar la apertura de las mismas, adaptándose igualmente a la geometría del tablero del puente del aliviadero.

Asimismo, se recrecerá la altura de los cajeros de la rampa del aliviadero, para evitar desbordamientos por el incremento de capacidad de desagüe, así como aireación mediante rampa en la solera y conductos de aducción en ambos lados del cajero.

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)

976.117 €

PLAZO

6 meses

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



