



## TERMINACION DE LA NUEVA PRESA DE TOUS EN EL RIO JUCAR

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

### UBICACIÓN

<b>Término municipal</b>	TOUS
<b>Provincia</b>	VALENCIA

### OBJETO

### DESCRIPCIÓN

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

1. Cuerpo de Presa: adecuación de la plataforma cota 135, la rehabilitación del camino de acceso al CT3.
2. Aliviadero: protección de la salida del trampolín y acondicionamiento accesos al puente.
3. Desagüe de Fondo: revestimiento de los paramentos verticales de cámara de compuertas, tratamientos anticorrosivos y reforma de los motores del puente grúa.
4. Desagüe Intermedio: blindaje de los conductos de salida, protección de la salida del desagüe intermedio con escollera.
5. Estanque de regulación y obra de toma: instalación de un sistema de aireación adicional en las válvulas Howell, acondicionamiento de los taludes de la salida del aliviadero del estanque y una rampa de acceso al estanque de regulación
6. Galerías y Pozos: limpieza de las soleras e instalaciones de ventilación.
7. Carreteras y caminos: mejora del drenaje y desagüe de las mismas, acondicionamiento de taludes y mejora del firme.
8. Túnel de toma antiguo: mejora el talud izquierdo y reposición solera de la Galería 4 para mejorar su drenaje.
9. Puente de aguas abajo: protección de los estribos y las zapatas, mejora del drenaje del tablero del puente e iluminación.
10. Adecuación ambiental de los miradores de Tous y Antella y de zonas de recreo. Revegetaciones de diversas zonas.
11. Ampliación y modificación de la red de autómatas para el telemando de todos los equipos hidromecánicos de control de la presa.
12. Estación de Bombeo del Canal Júcar-Turia: sustitución calderería existente por otra de acero inoxidable.

### FUENTE DE FINANCIACIÓN

FONDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA (DGA)

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

