



RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DEL TUNEL DE DESVIO DE LA PRESA DE BENAGEBER

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Término municipal	Benagéber
Provincia	Valencia

OBJETO

El objetivo de la actuación es la devolver la condición operativa de éste órgano de desagüe, totalmente obturado por lodos, así como el equipo de accionamiento, válvulas de los by-pass, compuertas Bureau y otras instalaciones que se encuentran deterioradas y obsoletas.

DESCRIPCIÓN

Las obras consisten en :

- Dragado de lodos en el exterior e interior del túnel, mediante un conducto metálico de 5 metros de diámetro, a modo de escudo de protección.
- En la torre se reparará la escalera de caracol y se sustituirá el montacargas, con sus correspondientes guías.
- Dentro de la cámara de válvulas, se sustituirán los tableros de las compuertas Bureau, Campanas, cilindros, By-pass, instalación eléctrica y oleohidráulica.
- Se colocará una caja de vientos o colector inmediatamente aguas debajo de las compuertas Bureau de regulación, con sus correspondientes tubos y válvulas aductoras de aire, que permitan la correcta admisión de aire en las aperturas o cierres de las compuertas a plena carga.
- Se sustituirá el puente grúa, por uno motorizado así como el piso de entramado metálico y otros accesorios..

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FONDOS PROPIOS

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

