



“OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL CANAL CAMPO DEL TURIA OCASIONADOS POR LA DANA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2024, EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, O.A.”

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Términos municipales	Loriguilla, Domeño, Villar del Arzobispo, Chelva, Calles, Losa del Obispo, Benagéber y Chelva
Provincia	Valencia

OBJETO

El objeto de la obra es la reparación de los daños ocasionados por la DANA del 29 de octubre de 2024 en el Canal Campo del Turia.

DESCRIPCIÓN

Para recuperar el servicio es necesario actuar tanto sobre la propia infraestructura como sobre los caminos de acceso a la misma que también se han visto afectados de diversas formas. Será necesario acometer los siguientes trabajos:

Caminos de acceso y su entorno:

- Despeje de los caminos
- Acondicionamiento, rehabilitación y/o reposición (formación de caminos afectados, rellenos o excavaciones según la afección)
- Sistemas de contención de caminos (biondas)
- Trabajos de estabilización de laderas (mallas, pantallas dinámicas, gunitados, bulones)
- Trabajos de protección contra futuros desprendimientos (falsos túneles, muros de contención)
- Sistemas de drenaje profundo para evacuación de agua de las laderas (drenes californianos)
- Limpieza de obras de drenaje longitudinal y transversal existentes
- Ejecución de obras de drenaje longitudinal y transversal necesarias

Canal Principal Campo del Turia

- Limpieza del interior del canal (retirada de desprendimientos y de vegetación)
- Reposición de cajeros
- Reparación de juntas e impermeabilización
- Cubrición del canal para protección frente a futuros desprendimientos

- Ejecución de desagüe que permita desaguar la totalidad del caudal circulante ante una necesidad de corte del mismo
- Ejecución de cunetas como elementos de drenaje longitudinal para evacuar caudales de escorrentía de terrenos adyacentes al CCT
- Ejecución de pasos superiores sobre el canal que funcionen como drenaje transversal de los terrenos adyacentes al mismo
- Limpieza y adecuación del sistema de drenaje (longitudinal y transversal) existente
- Recreido de determinados tramos del canal para evitar la entrada de desprendimientos
- Sustitución de elementos mecánicos
- Adecuación de elementos mecánicos existentes

FECHA DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

22/11/2024

INVERSIÓN ESTIMADA

15.000.000,00 €

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Camino de servicio del CCT interrumpido por derrumbes.



Estado del CCT en Barchel II (PK 2+650)



Desprendimientos y arrastres en el interior del CCT