

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES, COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER 2007-2013

Adecuación socioambiental y acondicionamiento del río Moscas a su paso por el término municipal de Fuentes (Cuenca)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Cuenca			
Término municipal:	Fuentes			
Cauce:	Río Moscas			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	X Inicio	583.615	X Fin	583.607
	Y Inicio	4.422.533	Y Fin	4.422.693

OBJETO

Los objetivos a cumplir con el presente proyecto son los establecidos en el Programa Operativo de la Región de Castilla La Mancha para la Programación del FEDER 2007-2013, Categoría de Gasto 51 "Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza" que se relacionan a continuación:

- Restitución y protección de las márgenes fluviales, riberas y cauces, procediendo a su encauzamiento, limpieza y acondicionamiento.
- Recuperación de espacios naturales situados en el entorno urbano.
- Defensa y restauración del dominio público hidráulico.

DESCRIPCIÓN

Se procedió a completar el encauzamiento del Río Moscas, iniciado hace unos años, a su paso por el casco urbano de Fuentes.

Demoliciones

Se demolieron unas construcciones anexas a una vivienda existente, localizadas en el margen derecho, en los 5 metros de servidumbre. Supuso la demolición de un muro de contención en estado muy deteriorado.

Construcción de muro

Se procedió a la construcción de un muro de mampostería que completen el encauzamiento en su margen derecho. A lo largo de 22 metros de este nuevo muro, paralelos a una vivienda existente, se prolongó la cumbrera en una altura de 0,3 metros, de manera que se eviten problemas sobre la construcción existente, al tiempo que se rellenó el trasdós del muro de material filtrante y se realizó una nueva solera de hormigón para evitar filtraciones. A lo largo del nuevo muro se instalaron mechinales al tresbolillo, a diferentes alturas.

IMPORTE



COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

69.914,91 €



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación durante de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación durante de la actuación



Situación después de la actuación

