

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES, COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER 2007-2013

ADECUACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA LAGUNA DE "EL LAVAJO" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TÉBAR (CUENCA)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Cuenca		
Término municipal:	Tébar		
Cauce:	Laguna de "El Lavajo"		
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	X puente	574.550	
	Y puente	4.372.776	



0 50 100 200 m

— Zona de actuación

OBJETO

Las actuaciones que se realizaron, de forma general, fueron las siguientes:

- Mejora y remodelación del área recreativa de "El Lavajo":
 - Eliminación de elementos de obra civil existentes: bordillos, arquetas y fuente.
 - Zonificación y redistribución de los espacios de picnic y juegos del área recreativa.
 - Delimitación perimetral mediante talanqueras de madera.
 - Retirada de mobiliario inadecuado e instalación de nuevo mobiliario de uso público.
 - Ejecución de drenajes.
- Acondicionamiento ambiental del entorno del área recreativa de "El Lavajo":
 - Tratamientos selvícolas en chopera y pinar del entorno del área recreativa.
 - Plantaciones de especies arbóreas autóctonas.

DESCRIPCIÓN

Área recreativa:

Se demolió el bordillo de delimitación, las arquetas y la fuente de mampostería.

Se retiraron las papeleras, bancos, juegos infantiles metálicos, mesas picnic y restos de talanquera existentes.

Se delimitó la zona de juegos infantiles con traviesa de madera tratada en autoclave y se colocó en su interior una capa de arena para amortiguar los golpes que se puedan dar los niños contra el suelo.

Se instaló una talanquera para delimitar el área recreativa y separarla del camino y la laguna. En el tramo de delimitación entre la zona de juegos y la laguna, se colocó una malla metálica, fijada sobre la talanquera, que impide el paso de niños a través de los travesaños del cerramiento.

Instalación de bancos, mesas pic-nic y papeleras.

Ejecución de un drenaje en el lado exterior del camino, se compone de una cuneta de hormigón revestido, bajo la cual se ha colocado un tubo dren envuelto en grava y geotextil, para interceptar las aguas subterráneas presentes de las parcelas contiguas. Se colocó un caño en el camino para conectar este drenaje a la laguna.

Acondicionamiento ambiental

Se podó en altura las ramas situadas hasta 4 metros de la zona de pinar, así como la eliminación de los ejemplares dominados y con pérdida de vitalidad.

Se realizó un clareo intenso de los pies en la chopera existente, con objeto de obtener un marco entre pies de 4 ó 5 metros.

Se plantaron 5 unidades de *Populus nigra* (alamo), 7 unidades de *Fraxinus angustifolia* (fresno) y 10 unidades de *Salix alba* (sauce)

IMPORTE



COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Una manera de hacer Europa

30.684,28 €



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

